

GRAD SARAJEVO

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI RADOVA

PREGOVARAČKI POSTUPAK

BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI

DODATNI RADOVI ZA REKONSTRUKCIJU VRTIĆA KOLIBRI

DECEMBAR 2024. GODINE

Broj nabavke: 01/14-11-7339-6/24

Mjesto i datum: Sarajevo, 09.12.2024. godine

1 DRUGA FAZA – POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I POZIV NA PREGOVARANJE

1.1 PRIPREMA POČETNIH PONUDA

1.1.1. Kvalificirani kandidati pozivaju se da dostave početne ponude. Dostavljanje početnih ponuda je osnov za pregovaranje.

1.1.2. Početna ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa početnom ponudom između kvalificiranih kandidata/ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koje je dužan da dostavi ponuđač mogu biti napisani i na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini ali samo pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

1.1.3. Početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

1.2 DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA

1.2.1. Početna ponuda se dostavlja u originalu, na koverti na kojoj treba čitko pisati:

„ORIGINAL POČETNE PONUDE“ Na koverti mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,
- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta,
- naziv predmeta nabavke na koji se ponuda odnosi: „Dodatni radovi za rekonstrukciju vrtića Kolibri“ sa naznakom „NE OTVARAJ“.

Početna ponuda se dostavlja na način da mora biti čvrsto uvezana da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve stranice ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

1.2.2. Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju početnu ponudu samo prije isteka roka za dostavljanje početne ponude. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane Izjave. Pisana Izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

1.3 POVJERLJIVOST

1.3.1. Ugovorni organ traži od ponuđača da u svojoj početnoj ponudi navedu koje informacije se smatraju povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. U tom smislu ponuđači moraju napraviti spisak (u okviru obrasca povjerljivih informacija – Aneks 2.3. TD) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

1.3.2. Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj početnoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u ovaj postupak nabavke.

1.3.3. Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati: a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u početnoj ponudi; b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je ponuđač ponudio robu u skladu sa tehničkom specifikacijom.

1.3.4. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom TD ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.

1.3.5. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova početna ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.

1.4 RAČUNANJE CIJENE POČETNE PONUDE

1.4.1. Ponuđač je dužan dostaviti popunjen Obrazac za početnu ponudu i Obrazac za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom koji se nalaze u prilogu TD, u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksom 2.1. i Aneksom 2.2. TD odnosno za sve stavke koje su sadržane u tim obrascima.

1.4.2. Ukupna cijena mora isto biti izražena u Obrascu za početnu ponudu i Obrascu za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz Obrasca za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom.

1.4.3. U cijeni ponude obavezno se navodi cijena početne ponude bez PDV-a, ponuđeni popust i na kraju cijena početne ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV, i u Obrascu za cijenu početne ponude, mjesto gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, ostavlja se prazno.

1.4.4. Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se iskazuje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) plus PDV.

1.5 KRITERIJI ZA OCJENU POČETNIH PONUDA

1.5.1. U ovom postupku javne nabavke kriterij za ocjenu početnih ponuda je:

- Najniža cijena:

Najbolje ocijenjenom početnom ponudom smatrat će se početna ponuda sa najnižom cijenom.

1.6 SADRŽAJ POČETNE PONUDE

Ponuđači trebaju uz početnu ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove pregovaračkog poziva za dostavljanje ponuda, i to:

- a) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za dostavljanje početne ponude – (Aneks 2.1.);
- b) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude – (Aneks 2.2.);
- c) Obrazac povjerljivih informacija – (Aneks 2.3.);

1.7 MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I PREGOVARANJE

1.7.1. Početne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Grad Sarajevo, ul. Ćemaluša broj 9. 71000 Sarajevo, najkasnije do **13.12.2024. godine do 12:30 sati**.

1.7.2. Rok za dostavljanje početnih ponuda bit će naznačen i tačno definisan u pozivu za dostavljanje početnih ponuda.

1.7.3. Otvaranje početnih ponuda i pregovaranje će se održati dana **13.12.2024. godine u 13:00 sati**, uz obavezno prisustvo predstavnika ponuđača koji ima pismeno ovlaštenje da može prisustvovati otvaranju ponuda.

1.7.4. Nakon dostavljanja početne ponude pristupit će se pregovaranju sa predstavnikom ponuđača. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.

1.8.5. Povrat ili zadržavanje garancije za uredno izvršenje ugovora vršit će se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora.

2 ANEKSI

Slijedeći Aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

2. DRUGA FAZA – Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje:

Aneks 2.1. – Obrazac za dostavljanje početne ponude i na pregovaranje sa izjavom ponuđača

Aneks 2.2. – Obrazac za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom

Aneks 2.3. – Obrazac povjerljivih informacija

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za dostavljanje početne ponude.

Gradonačelnik
Predrag Puharić

ANEKS 2.1.**OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE I PREGOVARANJE**

Predmet nabavke: _____

Broj nabavke: _____

UGOVORNI ORGAN _____ (*upisuje se naziv ugovornog organa*)Adresa i sjedište ugovornog organa:

NAPOMENA: Ukoliko se provodi postupak zajedničke javne nabavke ili nabavku provodi centralni nabavni organ, upisuju se nazivi svih ugovornih organa koji sudjeluju u tom postupku nabavke, sa naznakom koji od navedenih ugovornih organa istupa za sve ugovorne organe u tom postupku javne nabavke.

PONUĐAČ _____ (*upisuje se naziv ponuđača*)

NAPOMENA: Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Naziv i sjedište ponuđača (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	
Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
Adresa	
IDB/JIB	
Broj žiro računa	
Da li je ponuđač u sistemu PDV- a	

Adresa za dostavu pošte	
E – mail	
Kontakt osoba	
Broj telefona	
Broj faksa	

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke: Dodatni radovi za rekonstrukciju vrtića Kolibri, ovim putem dostavljamo svoju ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima iz TD, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom početnom ponudom odgovaramo zahtjevima iz TD za izvođenje dodatnih radova: _____ (upisati predmet nabavke), u skladu sa uslovima utvrđenim TD, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše početne ponude, bez PDV-a, iznosi: _____ KM
- Popust koji dajemo na cijenu iznosi _____ KM
- Cijena naše početne ponude, sa uključenim popustom iznosi _____ KM
- PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) iznosi _____ KM
- Ukupna cijena naše početne ponude iznosi _____ KM
- Slovima: _____

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji se popunjava u skladu sa zahtjevima iz TD. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

4. PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja):

4.a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora.

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak – navesti opisno ili u procentima): _____

4.b) Nemamo namjeru podugovaranja.

NAPOMENA: Zaokružiti tačku 4.a) ili 4.b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke. Ukoliko ponuđač ne zaokruži ni jednu od ponuđenih opcija 4.a) ili 4.b) smatrat će se da nema namjeru izvršiti podugovaranje.

5. Naša početna ponuda važi 60 dana (šezdeset) dana.

7. Izjavljujemo da naši izvedeni radovi odgovoraju svim tehničkim uslovima i karakteristikama iz Aneksa 2.2. TD.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(ime i prezime)

(potpis)

Mjesto i datum: _____

SADRŽAJ PONUDE

Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do _____, i to:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(ime i prezime)

(potpis)

ANEKS 2.2.

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

Naziv ponuđača _____

Ponuda br. _____

Datum: _____

Red. br.	Dodatni radovi za rekonstrukciju vrtića Kolibri				Ukupna cijena [KM]
	Opis rada	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena [KM]	
I	BRAVARSKI RADOVI - RAL ugradnja Bravarskih pozicija				
1.	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja vanjskih fasadnih pozicija po RAL standardu.				
	Obračun obuhvata doplatu na ugovorenu cijenu bravarskih pozicija na objektu po RAL standardu, po komadu ugrađenom na licu mjesta.				
	POZ VP-001 - Zidarska mjera otvora 325x363 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-003 - Zidarska mjera otvora 220x303/333 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-004 - Zidarska mjera otvora 191x363 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-005 - Zidarska mjera otvora 231x273/303 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-006 - Zidarska mjera otvora 316x264 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-101 - Zidarska mjera otvora 398x176 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-102 - Zidarska mjera otvora 220x208 cm	kom.	3.00		
	POZ VP-103 - Zidarska mjera otvora 670x208/266 cm	kom.	2.00		
	POZ VP-104 - Zidarska mjera otvora 110x208 cm	kom.	2.00		
	POZ VP-105 - Zidarska mjera otvora 560x208/266 cm	kom.	2.00		
	POZ VP-106 - Zidarska mjera otvora 660x208/266 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-107 - Zidarska mjera otvora 560x208/266 cm	kom.	1.00		

	POZ VP-112 - Zidarska mjera otvora 398x176 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-117 - Zidarska mjera otvora 230x96 cm	kom.	3.00		
	POZ VP-118 - Zidarska mjera otvora 48x96 cm	kom.	3.00		
	POZ VP-119 - Zidarska mjera otvora 645x96 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-120 - Zidarska mjera otvora 85x96 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-121 - Zidarska mjera otvora 170x96 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-122 - Zidarska mjera otvora 501x96/240 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-123 - Zidarska mjera otvora 117x32 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-201 - Zidarska mjera otvora 305x40 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-202 - Zidarska mjera otvora 58x40 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-203 - Zidarska mjera otvora 60x40 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-204 - Zidarska mjera otvora 349+121x40 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-205 - Zidarska mjera otvora 130x40 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-206 - Zidarska mjera otvora 340+148x40 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-207 - Zidarska mjera otvora 33x114 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-208 - Zidarska mjera otvora 58x57 cm	kom.	2.00		
	POZ VP-209 - Zidarska mjera otvora 69x213 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-210 - Zidarska mjera otvora 120x213 cm	kom.	1.00		
	POZ PVP-002 - Zidarska mjera otvora 220x273/363 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-108 - Zidarska mjera otvora 511x96 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-109 - Zidarska mjera otvora 504x96 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-110 - Zidarska mjera otvora 439x96 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-111 - Zidarska mjera otvora 334x96 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-113 - Zidarska mjera otvora 503x176/243 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-114 - Zidarska mjera otvora 479x176 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-115 - Zidarska mjera otvora 117x176 cm	kom.	2.00		
	POZ VP-116 - Zidarska mjera otvora 756x176 cm	kom.	1.00		
	POZ VP-120 - Zidarska mjera otvora 175+185+175+185x210 cm	kom.	1.00		

2.	Zidarska obrada unutrašnjih špaleta na mjestima ugradnje nove vanjske bravarije, a koja se sastoji od obijanja postojećeg starog maltera, čišćenje prašine ispiranjem, te nabavku materijala i obradu špaleta cementnim malterom ili glet masom sa utiskivanjem fasadne mrežice. Širina špaleta 30 cm. Stavka obuhvata i nabavku i ugradnju kutnih šina te kompletno krpanje				
	Obračun po ml obrađene špaleta	ml	470.00		
3.	Štemanje otvora oko starih vertikalna te njihovo skraćivanje i blindiranje ispod ploče sa upotrebom plina i kisika i ostalog materijala za autogeno zavarivanje	kpl	24.00		
4.	Probijanje rupa u krovu ploče za prolazak freonskih cijevi za klima uređaje 250x150 mm	kom	3.00		
5.	Pražnjenje i punjenje instalacije omekšanom vodom i ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost	kpl	1.00		
	RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA				
1	Pažljivo skidanje postojećeg sloja boje na zidovima koji se zadržavaju a na mjestima gdje je boja odvojena od podloge. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2.	m2	95.00		
2	Pažljivo obijanje postojećeg sloja unutrašnjeg maltera na zidovima koji se zadržavaju a na mjestima gdje je odvojen od podloge, prosječne debljine 2 cm. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2.	m2	350.00		
3	Pažljivo obijanje postojećeg sloja vanjskog maltera na fasanim zidovima koji na mjestima gdje je odvojen od podloge, prosječne debljine 2 cm. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2.	m2	40.00		
4	Pažljivo skidanje postojećeg sloja izolacije od ekspandiranog polistirena na zidovima koji se zadržavaju. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2.	m2	160.00		

5	Pažljivo obijanje postojeće sloja keramike zajedno sa ljepilom i malterom na zidovima koji se zadržavaju. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2.	m2	115.00		
6	Demontaža postojeće stropne obloge od gips kartonskih ploča sa potkonstrukcijom/AMF stropa na potkonstrukciji. U jediničnu cijenu uračunati i demontažu od roštilja od pocinčanih profila kao i demontažu zvučne i termo izolacije. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2 plafona.				
	Stropovi u prizemlju	m2	108.46		
	Stropovi na 1. spratu	m2	667.41		
7	Pažljiva postojećih limenih okapnica zajedno sa svim pratećim elementima. Lim utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2.				
	Okapnica na 1. spratu	m'	137.90		
	Okapnica na 2. spratu	m'	167.50		
	Okapnica krova iznad 2. sprata	m'	175.00		
	Okapnica krova iznad stepeništa	m'	48.50		
8	Rušenje dijela vanjskog parapeta debljine 20 - 30 cm od blokova na novoprojektovane visine parapeta, uključujući rušenje cijelog parapeta na mjestima gdje su projektovana izlazi na terasu prema šemi rušenja. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2 zida.	m2	22.75		
9	Demontaža postojeće stropne obloge iznad glavnog ulaza u prizemlju od gips kartonskih ploča sa potkonstrukcijom. U jediničnu cijenu uračunati i demontažu od roštilja od pocinčanih profila kao i demontažu zvučne i termo izolacije. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2 plafona.	m2	63.70		
10	Rušenje vanjskih fasadnih zidova debljine od 20 do 30 cm od blokova prema šemi rušenja. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m3 zida.	m3	12.18		

11	Demontaža postojeće čelične konstrukcije/nadstršnice na krovu objekta. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po komplet poziciji.				
	Pozicija na južnoj strani objekta	kpl.	1.00		
	Pozicija na sjevernoj strani objekta	kpl.	1.00		
	TOPLINSKE IZOLACIJE				
12	Nabavka materijala, doprema i izrada toplinske izolacije ravnog krova pločama od ekstrudiranog polistirola kao debljine 20 cm težine 35 kg/m ³ , pritisne čvrstoća (10% stišljivosti): ≥ 300 kPa, λ(min)>0,035 W/mK, sa postavljanjem jednog sloja polietilenske folije preko ploča. U jediničnu cijenu uračunati i postavljanje zaštitnog sloja kojeg čini flis od plastičnih vlakana mase 500g/m ² . Obračun po m ² .				
		m ²	1,715.16		
	HIDROIZOLACIJE				
13	Nabavka materijala, doprema i izrada hidroizolacije podne ploče terase/balkona sa dvije izolacione bitumenske trake za varenje T-40, sa varenjem istih. U jediničnu cijenu uključena je i izrada kliznog sloja preko hidroizolacije sa dvije PVC folije položene unakrst. Obračun po m ² .	m ²	235.05		
14	Nabavka materijala, doprema i izrada sloja geotekstila specifične težine 200g/m ² . Obračun po m ² .	m ²	1,831.68		
15	Nabavka materijala, doprema i izrada parne brane-APP plastomerna bitumenska parna brana ojačana staklenim vlaknima i s umetkom AL folije, debljine 3 mm obrnutog ravnog krova trakama kao DRACO BIT 305 ili slično sa spajanjem istih na preklop. U jediničnu cijenu uključena je i izrada osnovnog premaza bitumenskim rastvorom preko nagibnog betona. Ugradnju izvršiti prema uputama odabranog proizvođača. Obračun po m ² .	m ²	1,715.15		

16	Nabavka materijala, doprema i izrada parne brane-APP plastomerna bitumenska parna brana ojačana staklenim vlaknima i s umetkom AL folije, debljine 3 mm po vijencu obrnutog ravnog krova trakama kao DRACO BIT 305 ili slično sa spajanjem istih na preklop. U jediničnu cijenu uključena je i izrada osnovnog premaza bitumenskim rastvorom preko betona. Ugradnju izvršiti prema uputama odabranog proizvođača. Obračun po m2.	m2	521.40		
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
17	Nabavka materijala, doprema, saniranje i bojenje postojećih unutrašnjih zidova koji se ne ruše. Potrebno izvršiti pripremu zidova tako da se skine postojeća boja sa slojem maltera koji je odvojen od zida, a sa površina koje su čvrste i nisu ispucale, stare slojeve nije potrebno skidati. Zidove prije reparacije potrebno temeljito očistiti i ukloniti nečistoće, potom nanijeti predpremaz. Mjesta na kojima je odstranjen malter popuniti reparaturnom masom ili novim malterom koju je potrebno izravnati sa postojećom površinom zidova. Cijelu površinu obraditi masom za gletovanje na krečnoj bazi sa postavljanjem armaturne stakloplastične mrežice. Nakon sanacije zidove obojiti poludisperzionom bojom sa svim potrebnim predradnjama. U jediničnu cijenu uračunati čišćenje i pripremu površine, reparaciju, gletovanje sa postavljanjem armaturne mrežice i bojenje u nijansi po izboru projektanta. Sve ugraditi prema uputstvu odabranog isporučioća. Obračun po m2.	m2	310.61		
	ČELIČNA KONSTRUKCIJA				
18	Nabavka materijala, doprema i izrada gazišta, podesta i međupodesta od rebrastog čeličnog lima debljine 4mm. Prije početka izvođenja radova izvođač je obavezan izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je projektantu kna saglasnost. U jediničnu cijenu uključeno je i bojenje alkidnim bojama i to 2 osnovna i 2 završna premaza u nijansi prema izboru projektanta, te izrada potrebnih radnih i nosivih skela za izvođenje navedenih radova. Sve izvesti po šemi i mjere kontrolisati na licu mjesta. Obračun po 1 kom. kompletno gotove pozicije finalno ugrađene na licu mjesta.				
	Gazišta dimezije 140x40 cm (razvijena širina)	kom.	20.00		
	Međupodest dimenzije 315x165 cm	kom.	1.00		

	Podest dimenzije 315x2165 cm	kom.	1.00		
	Vezni profil gazišta HOP 5x150x50	kom.	20.00		
19	Nabavka materijala, doprema i izrada antikorozivne zaštite postojećih čeličnih stubova bojenjem alkidnim bojama i to 2 osnovna i 2 završna premaza. Prije nanošenja zaštite površinu očistiti pjeskarenjem. U jediničnu cjenuračunati pripremu površine te ostali sitni materijal potreban za izradu antikorozivne zaštite. Obračun po izvedenom komplet komadu stuba na licu mjesta.	kpl.	5.00		
20	Izrada i montaža gazišta na stepeništu br.2. Gazišta su od rebrastog lima 4/5 dim. 380x760 mm sa podkonstrukcijom od profila HOP 50x150x50x5. Gazišta se pričvršćuju vijcima za podkonstrukciju. AKZ: U jediničnu cijenu uključeno je i bojenje alkidnim bojama i to 2 osnovna i 2 završna premaza.	kpl	5.00		
	OSTALI RADOVI				
21	Nabavka, doprema i ugradnja krovnih slivnika na mjestima postojećih slivnika, slivnik za prohodni ravni krov DN110 sa vertikalnim ili horizontalnim izlivom, toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom za prihvat poliesterske mebrane, hvatačem lišća, sa produžnim elementom, kao i drenažnim prstenom sa nosivosti K3 - max 300kg. Proizvod kao HL, ACO ili slično jednakih tehničkih karakteristika. Obračun se vrši po ugrađenom komadu.	kom.	16.00		

22	Nabavka, doprema i ugradnja kanala za linijsku odvodnju kao ACO EUROLINE, nosivosti A15 do E600 prema BAS EN 1433, s tvornički integriranom EPDM brtvom, koja garantira apsolutnu vodotijesnost spojeva kanala bez dodatnog brtvljenja. Kanal je izrađen iz polimerbetona, ojačan bočnim rebrima zbog povećane krutosti , građevinske visine 85 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm, građevinska širina 118 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala ojačani su DVOSTRUKO PROFILIRANIM kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke s Drainlock učvršćivanjem rešetke bez vijaka. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. U jediničnu cijenu uračunati tipski izljevni element, pokrovnu rešetku od materijala po izboru projektanta i ostale potrebni sitni materijal. Sve ugraditi prema uputstvu odabranog proizvođača. Obračun po m' ugrađenog kanala.	m'	55.00		
23	Hidroizolacija ravnog krova na koti 10,60 metara iznad izlaza na krov. Nabavka i ugradnja dva sloja bitumenske hidroizolacije I jednog završnog sloja pjeskarene bitumenske hidroizolacije. Hidroizolaciju poviti do vrha atike.	m2	75.00		
24	Nabavka doprema I ugradnja Al opšava na atici krova na koti 10,60 metara iznad izlaza na krov. Razvijena širina iznosi 50cm. (Stavka od ranije u predmjeru)	m1	30.00		
25	Priprema ploče u vidu zaravnavanja na prvom spratu za polaganje podnog grijanja u plivajući pod.	m2	1,246.44		
26	Izrada krova iznad lifta. Za pokrov krova koristiti krovni trapezasti sendvič panel debljine 8 centimetara. Boju krovnog sendvič panela sa gornje I donje strane uskladiti sa bojom stepenista. Podkonstrukciju krova izvesti prema nacrtima. U cijenu uračunati izradu oluka. Opšav krova lifta je od ranije u predmjeru.	m2	8.00		

27	Izrada krova preko postojeće kose AB ploče. Na postojeću AB ploču postaviti drvene gredice dim 5x8 cm sa ispunom od kamene vune debljine 5cm. Preko gredica izvesti daščani pokrov preko kojeg se postavlja paropropusna-vodonepropusna folija. Krov pokriti falcanim klik limom. Ral po izboru projektanta. U cijenu uključiti AL opšav I oluk.	m2	50.00		
28	Nabavka I ugradnja slivnika za krov koji se postavljaju na mjestu preljeva sa jedne kote krova na drugu.	kom	7.00		
29	Izrada I ugradnja čeličnih gornjeg (fasadnog) I donjeg (podnog) nosača za pergola. Vijak M16.				
	bočni nosač	kom	16.00		
	podni nosač	kom	16.00		
30	Radovi sa armiranim betonom. Izrada greda, nadvratnika I nadprozornika.	m3	6.00		
31	Nabavka i ugradnja rebraste armature	kg	500.00		
32	Pažljivo obijanje starih starih slojeva krova do nagibnog betona, prosječne debljine 25 cm. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.	m2	1,715.33		
	Obračun po m2.				
33	Nabavka materijala, doprema i izrada podloge za podove cementnim estrihom 1:3 debljine 8,5 cm sa zaglađivanjem površine daščicom. U jediničnu cijenu uključena je i nabavka ugradnja polipropilenskih vlakana za armiranje estriha. U jediničnu cijenu uračunati i izradu dilatacije tako da maksimalna veličina dilatacionog polja ne prelazi veličinu od 3,0x3,0 m. Obračun po m2				
	Podovi na 1. spratu	m2	1,246.44		
	Podovi na 2. spratu	m2	28.12		

34	Obrada spojeva na kontaktima različitih vrsta materijala dvokomponentnim hidroizolacionim premazom na bazi poliuretana, tipa Alsan, na ravnim krovovima / prodori kroz hidroizolaciju				
	a) kučište čeličnih stepenica	kom	4.00		
	b) betonske stope krova na koti +10,6	kom	12.00		
	c) novi izlazi cijevi za ventilaciju	kom	21.00		
35	Nabavka i ugradnja kutnog PVC slivnika za odvodnju vode sa ravnog krova na koti +10,6	kom	1.00		
36	Izrada hidroizolacije na postojećim ab stepeništima (čela i gazište) na ravnim krovima od krovne sintetičke membrane d-1,5mm, sa ugradnjom unutrašnjih i vanjskih pvc kutnika (18 komada). U cijenu uključena prethodna nivelacija sanacionim malterom prosječne debljine d-2cm.	ml	49.60		
37	Izrada vertikalne hidroizolacije od krovne sintetičke membrane d-1,5mm na postojećim instalacijama na ravnim krovovima. U cijenu uključena obrada dvokomponentnim hidroizolacionim premazom na bazi poliuretana, prodori kroz krovnu ravan				
	a) odzrake kanalizacije	kom	6.00		
	b) svjetlarnik	kom	1.00		
	c) ventilacioni kanali (garaža i restoran).	kom	2.00		
38	Malterisankje postojećih ab stubova produžnim cementnim malterom uz prethodno špricanje rijetkim cementnim špricom i ugradnjom ugaonih profila ua malter.	m2	70.00		

39	Zatvaranje postojećih ab korita (žardinjera) na ravnom krovu sa gornje strane . Oblogu-opšav izvesti od čeličnog cinčanog lima d-0,6mm, falcani, razvijene širine 120 cm, i podkonstrukcijom od čeličnih kutijastih profila 60/60/4mm, dužine 1 metar, na razmaku 60 cm, preko kojih se postavlja vodootporna šperploča, debljine d-20mm i folija paropropusna-vodonepropusna. U cijeni sadržano sve komplet .	m2	24.00		
40	Sanacija postojećeg nagibnog betona na ravnim krovovima nakon skidanja slojeva krova sitnozrnim betonom kao podloga za polaganje parne brane, cca 20% površine krova	m2	240.00		
41	Sanacija postojećih atika-vjenaca na ravnim krovovima nakon skidanja slojeva hidroizolacije mineralnim ljepljivom na bazi cementa kao podloga za izradu parne brane	m2	156.00		
42	Nabavka i ugradnja ravnog čeličnog pocinčanog profila-šine, za fiksiranje krovne membrane	ml	2,378.00		
43	Nabavka i ugradnja završnog profila od kaširanog lima sa pvc membranom , debljine 1mm, rezanje i savijanje pod uglom, RŠ 7 cm.	ml	376.00		
44	Zidarska obrada gornjeg dijela atika cementnim malterom, debljina sloja 3-5 cm, kao pripremna faza za limeni opšav	ml	350.00		
45	Obrada postojećeg otvora u zidu i elektroormara sa postoljem i kanalicom, na ravnom krovu, sintetičkom krovnom membranom, kaširanim limom i hidroizolacionim premazom tip Alsan				
	elektroormar	kom	1.00		
	obrada postojećih otvora	kom	4.00		

46	Obrada postojećih čeličnih stubova od kutijastih profila 100x100mm, rabciranim cementnim malterom, debljine do 1 cm. Visina stubova h-2,60 m	kom	10.00		
47	Ispitivanje uzemljenja spusnih vodiča gromobranskog sistema sa izdavanjem Zapisnika o valjanosti istih	paušal	1.00		
48	Štemanje betona za polaganje elektroinstalacija na mjestima spuštanja iz stropa sa djelimičnim zatvaranjem	m	250.00		
49	Demontaže postojeće elektroinstalacije u objektu (kablovi, bužiri itd)..	paušal	1.00		
50	Prorezivanje kanala za okrugli vodič	m	20.00		
51	Isporuka i ugradnja cementnog estriha za okrugli vodič	kg	75.00		
52	Isporuka i polaganje kablova N2XH-J 5x2,5 mm ² za trofazne priključke u kuhinji	m	80.00		
	VIŠKOVI KOLIČINA RADOVA ZA DOUGOVARANJE				
1	Pažljiva demontaža bravarije zajedno sa svim pratećim elementima. Bravariju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.	m ²	158.32		
2	Prosjecanje međuspratne AB podne ploče za prolazak liftovskog okna. Otvor dimenzija 1.75x1.65 m prosjecati sa donje strane prema nacrtu i detaljima. U jediničnu cijenu je uključena i izrada, montaža i demontaža sa transportom skele za podupiranje i prihvatanje dijela koji se prosjeca. Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.	m ²	2.89		

3	Nabavka materijala, doprema i izrada nagibnog betona prosječne debljine 12 cm olakšanim EPS betonom MB20 sa dodatkom granulata EPS-a zapreminske mase 800 kg/m ³ . Sve prema uputstvu odabranog proizvođača. Obračun po m ² .	m ²	284.85		
4	Nabavka materijala, doprema i izrada toplinske izolacije vijenca ravnog krova pločama od ekstrudiranog polistirola kaodebljine 8,0 cm, težine 35 kg/m ³ , pritiska čvrstoća (10% stišljivosti): ≥ 300 kPa, λ(min)>0,035 W/mK, sa postavljanjem jednog sloja polietilenske folije preko ploča. U jediničnu cijenu uračunati i postavljanje zaštitnog sloja kojeg čini flis od plastičnih vlakana mase 500g/m ² . Obračun po m ² .	m ²	190.00		
5	Nabavka materijala, doprema i izrada hidroizolacije krova od poliesterom pojačane, višeslojne sintetičke, vodootporna krovne membrane sukladno EN 13956, debljine d= 1.5 mm. Membrane se slobodno polažu te perimetralno fiksiraju. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklap 8 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima. U jediničnu cijenu uračunati i povijanje membrane uz vijenac ravnog krova u visini cca. 60 cm. Sve prema uputstvu odabranog proizvođača. Obračun po m ² ugrađenog materijala.	m ²	154.00		
6	Nabavka materijala, doprema i postavljanje podne obloge poda od linoleuma za obdaništa u boji po izboru projektanta debljine 4 mm sa lijepljenjem sastava. U jediničnu cijenu uključeno i postavljanje odgovarajuće dvostrano lijepljive folije ispod linoleuma od istog proizvođača i postavljanje odgovarajućih lajsni za linoleum. Obračun po m ² .				
	Podovi u prizemlju	m ²	84.00		
7	Nabavka materijala, doprema i izrada do pune funkcije epoksidnog protuklznog poda.				

	U cijenu uključiti:				
	1.Mašinsku pripremu podloge kugličnim sačmarenjem ili brušenjem. Priprema se izvodi u svrhu uklanjanja cementne skramice, ostataka ulja i drugih nečistoća.				
	2. Uklanjanje prašine postupkom usisavanja, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm).				
	3. Izrada podnog sistema na bazi epoksidne smole, koja je u klasificirana kao SR-B2.0-Bf-s1 i u skladu s normom BA EN 13813, protuklizan te otporan na mehanička oštećenja, otporan na soli i kemikalije.				
	Pod se sastoji od temeljnog sloja sustava koji se izvodi nanošenjem dvokomponentnog epoksidnog premaza bez otapala kao, dok je proizvod još svjež posipati sa kvarcnim pijeskom granulacije 0,5 do punog zasićenja. Na tako pripremljenu podlogu izvodi se nanošenje 1. sloja epoksidne smole bez otapala, zamiješane sa kvarcnim pijeskom granulacije 0,25 kao i dok je proizvod još svjež posipava se kvarcnim pijeskom granulacije 0,5 do punog zasićenja, cca. 3kg/m2 posip.	m2	7.14		
8	Pozicija se radi sedmocomornim PVC profilima klase-I dubine ugradnje od 82 mm, koeficijent prolaza toplote $U_f 0,96 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$. Pozicija ispunjena troslojnim laminiranim, kaljenim staklom strukture 6mm /12mm argon 90% /4mm/12mm argon 90%/3.3.2 sa low E, sa $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, tako da kompletna pozicija može imati $U_w=1,0- 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profili sadrže integrirano čelično pojačanje iznad dimenzija pozicije 80×80cm. Brtvljenje između krila i dovratnika je izvedeno pomoću tri TPE brtve (vanjska, srednja, unutrašnja). Vanjska klupica - PVC u skladu sa bojom pozicije, unutrašnja klupica - MDF boja po izboru projektanta.				
	POZ VP-120 - Zidarska mjera otvora 85x96 cm	kom	4.00		

9	Nabavka materijala, doprema i izrada i ugrađivanje čelične konstrukcije. Prije početka izvođenja radova izvođač je obavezan izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je peojektantu konstrukcije na saglasnost. U jediničnu cijenu uključeno je i bojenje alkidnim bojama i to 2 osnovna i 2 završna premaza, te izrada potrebnih radnih i nosivih skela za izvođenje navedenih radova.				
	Maska od kvadratnih cijevi / step. 1	kg	224.00		
10	Nabavka i montaža zidnog hidranta, ormar sa standardnom pripadajućom opremom (crijevo Ø52x15m sa spojka, ugaoni ventil sa spojkom Ø52 i mlaznica Ø52 Al)	kom	4.00		
11	Podni slivnici sa odvodom 50mm, sa sistemom "primus" za sprečavanje prodora neprijatnih mirisa, mrežom za prihvati hidrolizacije i rešetkom od nehrđajućeg materijala. Slivnik je predviđen u sanitarnim čvorovima.				
	horizontalni odvod	kom	5.00		
12	Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polipropilenskih (PP- MX) odvodnih cijevi izrađenih sukladno EN 1451-1:2000, s natičnim spajanjem, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. (vertikale, kratki razvodi razvod pod stropom unutar objekta) Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrtni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom.				
	Ø 110-dodatak za cijevi u slučaju zamjene dijelova vertikala (uz prisustvo nadzora)	m2	20.23		
	UKUPNO BEZ PDV-a:				
	PDV 17% :				
	SVE UKUPNO SA PDV-OM :				
	SVE UKUPNO SA PDV-OM SLOVIMA :				

Slovima: _____

Potpis i pečat ponuđača: _____

NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sa PDV-om i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. Način plaćanja bit će utvrđen u skladu sa uslovima prihvaćene ponude, a u slučaju zahtjeva za “avansnim plaćanjem”, potrebno je obezbjediti “bankarsku garanciju” u iznosu traženog avansa, sa rokom važenja koji je identičan roku “bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora.”
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke ne smatra se računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati ni pod kojim uslovima.

ANEKS 2.3.

Predmet nabavke: _____

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača _____

NAPOMENA:

Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi.

U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim/tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci povjerljivi i tajni, neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.