

GRAD SARAJEVO

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI RADOVA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI

**Nepredviđeni radovi i viškovi količina ugovorenih radova na rekonstrukciji vrtića Agan
Bostandžić**

Sarajevo, juni 2025. godine

Broj nabavke: 01/14-11-2945-11/25

Mjesto i datum: Sarajevo, 04.06.2025. godine

1 DRUGA FAZA – POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I POZIV NA PREGOVARANJE

1.1 PRIPREMA POČETNIH PONUDA

- 1.1.1. Kvalificirani kandidati pozivaju se da dostave početne ponude. Dostavljanje početnih ponuda je osnov za pregovaranje.
- 1.1.2. Početna ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa početnom ponudom između kvalificiranih kandidata/ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koje je dužan da dostavi ponuđač mogu biti napisani i na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini ali samo pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
- 1.1.3. Početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

1.2 DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA

- 1.2.1. Početna ponuda se dostavlja u originalu, na koverti na kojoj treba čitko pisati:

„ORIGINAL POČETNE PONUDE“

Na koverti mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,
- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta,
- naziv predmeta nabavke na koji se ponuda odnosi: „**Nepredviđeni radovi i viškovi količina ugovorenih radova na rekonstrukciji vrtića Agan Bostandžić**“ sa naznakom „NE OTVARAJ“.

Početna ponuda se dostavlja na način da mora biti čvrsto uvezana da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve stranice ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

- 1.2.2. Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju početnu ponudu samo prije isteka roka za dostavljanje početne ponude. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu

pisane Izjave. Pisana Izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

1.3 POVJERLJIVOST

- 1.3.1. Ugovorni organ traži od ponuđača da u svojoj početnoj ponudi navedu koje informacije se smatraju povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. U tom smislu ponuđači moraju napraviti spisak (u okviru obrasca povjerljivih informacija – Aneks 2.3. TD) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.
- 1.3.2. Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj početnoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u ovaj postupak nabavke.
- 1.3.3. Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati:
 - a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u početnoj ponudi;
 - b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je ponuđač ponudio robu u skladu sa tehničkom specifikacijom.
- 1.3.4. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom TD ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.
- 1.3.5. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova početna ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.

1.4 RAČUNANJE CIJENE POČETNE PONUDE

- 1.4.1. Ponuđač je dužan dostaviti popunjen Obrazac za početnu ponudu i Obrazac za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom koji se nalaze u prilogu TD, u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksom 2.1. i Aneksom 2.2. TD odnosno za sve stavke koje su sadržane u tim obrascima.
- 1.4.2. Ukupna cijena mora isto biti izražena u Obrascu za početnu ponudu i Obrascu za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz Obrasca za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom.
- 1.4.3. U cijeni ponude obavezno se navodi cijena početne ponude bez PDV-a, ponuđeni popust i na kraju cijena početne ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV, i u Obrascu za cijenu početne ponude, mjesto gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, ostavlja se prazno.
- 1.4.4. Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se iskazuje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) plus PDV.

1.5 KRITERIJI ZA OCJENU POČETNIH PONUDA

1.5.1. U ovom postupku javne nabavke kriterij za ocjenu početnih ponuda je:

- Najniža cijena: Najbolje ocijenjenom početnom ponudom smatrat će se početna ponuda sa najnižom cijenom.

1.6 SADRŽAJ POČETNE PONUDE

Ponuđači trebaju uz početnu ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove pregovaračkog poziva za dostavljanje ponuda, i to:

- a) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za dostavljanje početne ponude – (Aneks 2.1.);
- b) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude – (Aneks 2.2.);
- c) Obrazac povjerljivih informacija – (Aneks 2.3.);

1.7 MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I PREGOVARANJE

- 1.7.1. Početne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Grad Sarajevo, ul. Ćemaluša broj 9, 71000 Sarajevo, najkasnije do **10.06.2025. godine do 10:00 sati**.
- 1.7.2. Rok za dostavljanje početnih ponuda bit će naznačen i tačno definisan u pozivu za dostavljanje početnih ponuda.
- 1.7.3. Otvaranje početnih ponuda i pregovaranje će se održati dana **10.06.2025. godine u 10:30 sati**, uz obavezno prisustvo predstavnika ponuđača koji ima pismeno ovlaštenje da može prisustvovati otvaranju ponuda.
- 1.7.4. Nakon dostavljanja početne ponude pristupit će se pregovaranju sa predstavnikom ponuđača. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.
- 1.7.5. Povrat ili zadržavanje garancije za uredno izvršenje ugovora vršit će se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora.

2 ANEKSI

Slijedeći Aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

2. DRUGA FAZA – Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje:

Aneks 2.1. – Obrazac za dostavljanje početne ponude i na pregovaranje sa izjavom ponuđača

Aneks 2.2. – Obrazac za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom

Aneks 2.3. – Obrazac povjerljivih informacija

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za dostavljanje početne ponude.

GRADONAČELNIK

Predrag Puharić

ANEKS 2.1.

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE I PREGOVARANJE

Predmet nabavke: _____

Broj nabavke: _____

UGOVORNI ORGAN _____ (upisuje se naziv ugovornog organa)

Adresa i sjedište ugovornog organa:

NAPOMENA: Ukoliko se provodi postupak zajedničke javne nabavke ili nabavku provodi centralni nabavni organ, upisuju se nazivi svih ugovornih organa koji sudjeluju u tom postupku nabavke, sa naznakom koji od navedenih ugovornih organa istupa za sve ugovorne organe u tom postupku javne nabavke.

PONUĐAČ _____ (upisuje se naziv ponuđača)

NAPOMENA: Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Naziv i sjedište ponuđača (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	
Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
Adresa	
IDB/JIB	
Broj žiro računa	
Da li je ponuđač u sistemu PDV-a	
Adresa za dostavu pošte	
E-mail	
Kontakt osoba	
Broj telefona	
Broj faksa	

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke „Nepredviđeni radovi i viškovi količina ugovorenih radova na rekonstrukciji vrtića Agan Bostandžić“:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima iz TD, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom početnom ponudom odgovaramo zahtjevima iz TD za izvođenje dodatnih radova: _____ (upisati predmet nabavke), u skladu sa uslovima utvrđenim TD, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše početne ponude, bez PDV-a, iznosi: _____ KM
Popust koji dajemo na cijenu iznosi _____ KM
Cijena naše početne ponude, sa uključenim popustom iznosi _____ KM
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) iznosi _____ KM
Ukupna cijena naše početne ponude iznosi _____ KM
Slovima: _____

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji se popunjava u skladu sa zahtjevima iz TD. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

4. PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja):

4.a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora.

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____ i/ili
Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak – navesti opisno ili u procentima): _____

4.b) Nemamo namjeru podugovaranja.

NAPOMENA: Zaokružiti tačku 4.a) ili 4.b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke. Ukoliko ponuđač ne zaokruži ni jednu od ponuđenih opcija 4.a) ili 4.b) smatrat će se da nema namjeru izvršiti podugovaranje.

5. Naša početna ponuda važi 60 dana (šezdeset) dana.
6. Izjavljujemo da naši izvedeni radovi odgovoraju svim tehničkim uslovima i karakteristikama iz Aneksa 2.2. TD.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(ime i prezime)

(potpis)

Mjesto i datum: _____

SADRŽAJ PONUDE

Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do _____, i to:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(ime i prezime)

(potpis)

ANEKS 2.2.

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

Naziv ponuđača _____

Ponuda br. _____

Datum: _____

Nepredviđeni radovi i viškovi količina ugovorenih radova na rekonstrukciji vrtića Agan Bostandžić					
Red. br.	Opis rada	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena [KM]	Ukupna cijena [KM]
I	NEPREDVIĐENI RADOVI				
	Građevinsko zanatski radovi-objekat				
1	Nabavka materijala i ugradnja aluminijskih vanjskih prozorskih klupica na djelu objekta gdje je predviđena demit fasada, širine 18 - 20 cm, sa prepustom od 3 cm. Boja klupice prema izboru projektanta. Obračun po m1.	m1	38,00		
2	Nabavka materijala, radionička obrada, dovoz i ugradnja čelične konstrukcije ispod nadstrešnice koju čine stubovi HOP O 168,3x4 i čelična greda HOP 180 X 80 X 4,00 mm. U cijenu uključene čelične ploče i ankeri za fiksiranje stubova. Obračun po kg ugrađenog čelika prema radioničkom crtežu izvođača.	kg	230,00		

3	Nabavka materijala i ugradnja EPS podnih ploča d=2cm, kao podloge za postavljanje gljivaste izolacije sistema podnog grijanja radi savladanja visinske razlike projektovane kote poda. Obračun po m2.				
	suteren	m2	75,89		
	prizemlje	m2	318,65		
	PVC VIŠEDIJELNI PROZOR				
4	Nabavka materijala izrada i montaža pvc prozora sa:Petokomorni profil sa ugradnom dubinom od 70mm. Debljina zida profila 3mm, Izrazite potpuno zaobljene linije. Čelična ojačanja prema DIN normama. Dihtovanje u tri nivoa, boja dihtunga siva. Toplotna izolacija prema DIN 4108, zvučna izolacija klase V, u sastavu pozicije uključena je unturašnja tipska PVC klupica. Okvir je Visokootporni petokomorni PVC okvir sa ojačanim čeličnim nehrđajućim profilima, koeficijent prolaza toplote $U=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$. Krila izrađena od visokootpornih petokomornih PVC profila. Pozicija zastakljena sigurnosnim lamistal izolacionim troslojnim staklom (lamistal sa unutrašnje strane) izo Low-e 6+12+6+12+2x3 mm, $U=0,6-0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Otvaranje prema shemi. Boja antracit (RAL 7016). Okov visokokvalitetni. Okovi se ugrađuju prema standardu DIN 18357, Svi tipski okovi testirani na kvalitet. Ručke prvoklasne. NAPOMENA: SVE RADITI PREMA NACRTU, A MJERE KONTROLISATI NA GRADILIŠTU!				

	dim. 280x230	kom	1,00		
	dim. 360x230	kom	1,00		
	VANJSKO UREĐENJE				
	<i>Rubnjaci i opločenje</i>				
	Nabavka materijala te:				
5	Doprema i postavljanje završne obloge - opločenja istočnog platoa, vanjskih stepeništa i pristupnih rampi , rađenog sa betonskim pranim pločama debljine 4,0 cm, postavljenim u sloj cementnog maltera 4,0cm, preko prethodno izvedene betonske podloge koja se obračunava posebno. Jedinичnom cijenom obuhvatiti sva rezanja i ukrajanja ploča prema betonskim čelima i gazištima, zalijevanje spojeva cementnom fugom i kvarcnim pijeskom prema usvojenoj shemi polaganja. Obračun po m2 komplet postavljenih opločnika prema dopunjenom projektu vanjskog uređenja.				
	podesti i rampe	m2	55,00		
	čela stepeništa 0,15 x 1,20 x 16 +0,15 x 4,25 x 7	m2	7,70		
	gazišta stepeništa 0,30x 1,20 x 15 +0,30 x 4,25 x 6	m2	14,05		
	Ukupno:	m2	76,75		
	<i>Potporni zid</i>				

6	Mašinski iskop zemljanog materijala III i IV kategorije - za temeljne trake i temelje kontrafora AB potpornog zida iznad južne strane objekta. U cijenu uključiti mašinski prenos iskopanog materijala u dužini do 20 m do mjesta utovara. Obračun po m3.(radovi se izvode pažljivo u kampadama)				
	-novi potporni zid: 2,20 m x 28,00 mI + 3,00 x 2,00 x 1,00 x 9km-kontafori	m3	75,10		
7	Ručni iskop materijala - za temeljne trake i kontrafore potpornog zida. U cijenu uključiti mašinski prenos iskopanog materijala u dužini do 20 m do mjesta utovara. Obračun po m3.(radovi se izvode pažljivo u kampadama).				
	-novi potporni zid: 2,2m2 x 7m(dužina)+ 3x0,4x9km-kontafori	m3	26,20		
8	Mašinski utovar , odvoz i deponovanog iskopanog materijala na gradsku deponiju. Transportna dužina (TD) do 5,0 km. Obračun po m3				
	Ukupna količina za odvoz =75,1+26,20x1,2	m3	121,56		
9	Ručno razbijanje i skidanje obloge od prirodnog kamena sa postojećeg potpornog zida na južnoj strani objekta. U cijenu uključiti sakupljanje nastalog kamenog otpada i odvoz na gradsku deponiju.	m2	62,50		

10	Betoniranje AB temeljne trake potpornog zida, kontrafora, AB podne ploče i AB zida rađeno betonom C30/37, XC1 u za to pripremljenoj oplati. Radovi se izvode pažljivo i u kampadama. U jedinačnu cijenu je uključena jednostrana oplata. Obračun po m3.				
	-novi potporni zid: 1,5m2 x 32m(dužina)+ 2.3x0,5x9m-kontrafori	m3	58,35		
12	Razupiranje iskopa dubine veće od 2,0 metra. Obračun po m2 jednostrane oplata. (11,50 x 2,35)	m2	26,67		
13	Nabavka i ručna ugradnja nearmirane betonske podloge ispod temelja i kontrafora preko zbijene zemljane podloge. Marka betona MB20. Poziciju izvoditi u kampadama. 37 x 2,05 x 0,10	m3	7,59		
14	Nabavka i ugradnja barbakana u zidovima, postavljati cijelom dužinom zida u razmacima od 1,0 metar, promjera fi100 na 1/2 visine zida.	kom	25,00		
	ELEKTRO RADOVI ZA DOPUNU GLAVNOG PROJEKTA OBJEKTA				
15	Nabavka, isporuka i polaganje kablova PP-Y 3x1,5 mm2, za izradu izvoda rasvjete u nadstrešnici. Obračun po m1.	m.	50,00		

16	Nabavka, isporuka i ugradnja Led svjetiljki Philips ili ekv. Komplet sve sa predspojnim napravama, montažnim materijalom i radom:. Obračun po kom.				
	S6 - UGRADNA SVJ. PHILIPS PILA DN020B G2 LED12/840 15W D150 RD EU 24W 1200lm, IP4	kom	6,00		
17	Nabavka, isporuka ugradnja jednopolnog prekidača. Obračun po kom.	kom	1,00		
18	Nabavka, isporuka i montaža segmentnog stuba za rasvjetu h=4m sa aneakerima za pričvršćanje i kutijom za kopčanje stuba. Boju određuje projektant. Obračun po kom.	kom	2,00		
	VODA I KANALIZACIJA				
19	Nabavka materijala, transport i ugradnja tipskog betonskog rigola- Sivi rigolo 40x40x12 za odvodnju atmosferske vode sa platoa na južnoj strani objekta uz AB potporni zid.	m1	24,50		
	OSTALI RADOVI				
20	Nabavka i ugradnja korita bez preljeva namijenjeno za presvlačenje beba. Dimenzije korita, 70x20x50 cm.	kom	1,00		
21	Nabvka i ugradnja dvorišnog slivnika za odvodnu vode sa platoa na južnoj strani. U cijenu ukalkulisati prethodni iskop, slivnu ljeveno željeznu rešetku	kom	1,00		

	sve dodatke sa priključkom za horizontalni oborinski vod.				
22	Izrada nosivo - habajućeg sloja bitumeniziranog drobljenca 0/16 mm za pješačku stazu (trotoar), u debljini od 6 cm. U cijenu ukalkulisati prethodno uklonjeni dotrajali sloj bitumeniziranog drobljenca.	m2	50,70		
I	REKAPITULACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI:				
II	VIŠKOVI KOLIČINA UGOVORENIH RADOVA				
I	ZEMLJANI RADOVI				
I - 1.1	Mašinski iskop materijala - široki otkop na projektovanu kotu, u slojevima pjeskovite gline i šljunka sa ručnim dokopavanjem horizontalne temeljne spojnice na projektovanu kotu. Utovar i odvoz iskopanog materijala na gradsku deponiju, obračunat je posebno. Predviđenim količinama obuhvaćen je i tehnološki prekop (obodno). Jediničnom cijenom ukalkulisana su i sva potrebna razupiranja - osiguranja iskopa (sve po uputama i nacrtima statičara), što se neće posebno obračunavati i plaćati. Dio materijala (cca 200,00 m3, lagerovati na lokaciji zbog	m3	735,94		

	ponovne ugradnje. Obracun po m3.				
I - 2.2	- Nabavka i doprema materijala te planiranje i nabijanje tamponskog sloja prosječne debljine 15,0 cm Ukalkulisati i razastiranje dvostruke PE folije po završenom nabijanju tamponskog sloja.	m3	35,01		
	- Utovar i odvoz materijala				
I - 3.	Mašinski utovar i odvoz iskopanog materijala na gradsku deponiju. Obračun po m3 zbijenog stanja	m3	441,08		
	UKPNO ZEMLJANI RADOVI				
II	BETONSKI I AB RADOVI				
	- Betonska ploča- podloga ispod temelja				
II - 1.	Nabavka materijala i izrada NEARMIRANIH BETONSKIH JASTUKA ISPOD TEMELJNIH TRAKA I STOPA preko nabijene zemljane podloge. Temeljne trake širine 60 cm (u jednom dijelu 120cm), Marka betona MB 20 .				
II - 1.1	_podloga temelja suterna	m3	4,55		
	- Betoni temeljnih traka, greda, zidova				

II - 2.	Nabavka materijala i betoniranje a.b. temeljnih greda betonom MB 30 u oplati, temeljne grede su dubine do 65,0 cm i rade se u iskopi, temeljne grade su širine 60 cm (u jednom dijelu 85 cm), raličitih su dužina. Armatura se računa posebno. Everntualne prekide betoniranja ploče način armiranja prekida i ostale detalje određuje projektant konstrukcije - statičar uvidom na licu mjesta i upisom u gradj. dnevnik. Obračun po m3				
II - 2.4	— temeljne grede/zidovi prizemlja	m3	5,82		
	- Beton AB zidova i AB stubova suterena				
II -5	Betoniranje vanjskih AB zidova u nivou suterena, radjeno sa betonom C25/30 u za to potrebnoj odgovarajućoj dvostranoj oplati. Debljina zidova d=20.0 cm.(Do 10,0 m2 oplata/1m3 betona)Za izradu AB vanjskih zidova sa unutarnje strane koristiti glatku oplatu, tj radove izvesti po tehnologiji za finalno izvedene betone, jer nije predviđeno malterisanje istih.NAPOMENA: Prije postavljanja oplata mora biti završena (i odstajala 48 sati) hidroizolacija spoja zida i temeljne ploče, koja je obradjena u zidarskim radovima. Obračun po m3, ugradjenog betona, uključ. potrebnu oplatu i njegu betona poslije ugradnje.				
II - 5.1	~ Zidovi i stubovi	m3	12,93		
	- Beton kose krovne ploče				

II - 9.	Betoniranje AB stropne ploče prizemlja betonom C25/30 u za to pripremljenoj oplati uključivo i pripadajuće grede. /POZ 200 /, kota +2,98 do +4,53 Debljina ploče, d = 18,0 cm.(20cm) Visina podupiranja do 3,19 m Za izradu AB stropne ploče (i greda) koristiti glatku oplatu, tj radove izvesti po tehnologiji za finalno izvedene betone, i u uglovima ugraditi trougaonu lajsnu 2/2cm. Obračun po m3, kompletno gotove betonirane ploče sa potrebnom odgovarajućom oplatom, te njegovom betona poslije ugradnje.				
	- AB grede, d=20 cm	m3	0,52		
II - 9.2	- AB grede, d=30 cm	m3	2,96		
	- Armaturno željezo za sve konstruktivne AB Pozicije				
III - 11.	Sjecenje, savijanje, doprema na objekat prenos, postavljanje I vezivanje armature za sve armirano betonske elemente objekta a, prema statickom racunu i armaturnim nacrtima Jedinicnom cijenom predvidjena je i ugradnja PVC distancera radi obezbjedjenja zastitnog sloja. Date količine armature su aproksimativne, detaljne količine uzeti iz armaturnih nacrti, odnosno specifikacije armature. Obracun po kilogramu ugradjene armature zajedno sa potrebnim distancerima i zicom za vezivanje.				
III - 11.2	Armat. mreže - MAR 500/560	tona	5,82		
	UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI				

III	ZIDARSKI RADOVI				
	- Zidanje zidova d= 25.0 cm				
III - 1	Doprema materijala na objekat te zidanje dijela fasadnih zidova i dijela unutrašnjih zidova objekta radjeno sa porobetonskim termo blokovima debljine zida d=20,0 cm sljedećih karakteristika:				
	- Pritisna cvstoca 4,0 MPa- Zapreminska masa 500 kg/m³- Razred požarne otpornosti REI 240- Koeficijent toplinske vodljivosti 0.14 W/mK - Zvučna izolacija 50 dB (za pregr. zidove d=20 cm)Zidanje se izvodi u odgovarajućem tankoslojnom malteru. Prvi red zidnih blokova položiti u sloj produžnog morta debljine do 2cm. Spoj ispunskog zida sa nosećom konstrukcijom izvesti poliuretanskom penom; pod međuspratnom konstrukcijom/gredom u fugi visine 1-2 cm, a uz zid/stub u fugi širine 1cm. Spoj s nosećom konstrukcijom dodatno ojačati ankerima u prvom i svakom trećem redu po visini zida, kao i svakom drugom bloku u spoju sa međuspratnom konstrukcijom.				
	Jedničnom cijenom za radove iz ove stavke obuhvatiti i izradu - betoniranje AB horizontalnih serklaža (nadvratnika 25x20cm, iznad otvora, te horizontalnih serklaža 25x20cm, na 1/2 visine zidova prtizemlja. Takođe jediničnom cijenom obuhvatiti i betoniranje vertikalnih AB serklaža, sa potrebnom oplatom i armaturom, a samo za zidove prizemlja koji su duži od 4,50 m. Obračun po m ³ ozidanog zida, uključivo potrebne horizontalne i vetrikalne serklaže.				

III - 1.1	* zid d=20 cm				
	- suteran	m3	0,755		
	- prizemlje	m3	5,44		
	- Zidanje zidova d= 12.5 cm				
III - 2.	Zidanje pregradnog zida zidnim pločama od porobetona <u>debljine zida 12,5 cm</u> i visine 25 (50) cm, sljedećih tehničkih karakteristika: - Pritisna čvrstoća 3,0 MPa - Zapreminska masa 450 kg/m³ - Razred požarne otpornosti EI 180 Zidanje se izvodi u odgovarajućem tankoslojnom malteru. Prvi red zidnih ploča položiti u sloj produžnog maltera debljine do 2cm. Spoj pregrade sa nosećom konstrukcijom izvesti poliuretanskom pjenom; pod međuspratnom konstrukcijom/gredom u fugi visine 1 cm, a uz zid/stub u fugi širine 1cm. Spoj s nosećom konstrukcijom dodatno ojačati ankerima u prvom i svakom trećem redu po visini zida, kao i svakom drugom bloku u spoju sa međuspratnom konstrukcijom. Jediničnom cijenom ukalkulisati i izradu - betoniranje AB nadvratnika, zajedno sa potrebnom oplatom i armaturom. Obračun po m² ozidanog zida.				
III - 2.1	* zidovi debljine d=12,5 cm				
	- suteran	m2	1,286		
	- Malterisanje zidova i plafona				

III - 3.	Doprema i priprema materijala te obrada - strojno ili ručno malterisanje unutarnjih (betonskih i zidanih) zidova i stropova tankoslojnom, tvornički pripremljenom žbukom, sastava građevinsko vapno, cement, pijesak, dodaci za ručnu i strojnu obradu, a za izravnavanje površina zidova u debljini od 5 - 15 mm, uz obavezno umetanje armirane tkanine tekstilno staklene mrežice, i to na spoju zidova sa dimnjačkim i ventilacionim vertikalama, te na komplet površinama obzida debljine 5,0 cm, što se neće posebno obračunavati i plaćati. Takođe jediničnom cijenom obuhvatiti i ugradnju metalnih vodilica za malterisanje ("ex šina") na svim uglovima. Otvori do 3,0 m ² , se ne odbijaju. Obračun po m ²				
	- suteran zidovi:	m ²	12,45		
	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI				
IV	IZOLATERSKI RADOVI				
	- Hidroizolacija AB vanjskih zidova u tlu				

IV - 1.2	Izvođenje - izrada (vertikalne) hidroizolacije novosagrađenih vanjskih zidova u tlu (nivo suterena). Dalji opis kao u stavci IV - 1.1. Jediničnom cijenom ukalkulisati i spajanje - zavarivanje hidroizolacije sa već izvedenom horizontalnom hidroizolacijom temeljne ploče, uključivo izradu holkela od cementnog maltera - sve prema detalju koji daje izvođač, a odobrava nadzorni organ upisom u građ. dnevnik. Obračun po m ² izvedene hidroizolacije.	m2	127,00		
	- Termoizolacija ispod temeljne ploče i AB vanjskih zidova u zemlji				
IV - 2.	Doprema materijala te izrada sloja termoizolacije ispod AB temeljne ploče objekta kao i vanjskih zidova suterena, radjenog sa pločama ekstrudiranog polistirena debljine d=5,0 cm. Obračun po m2				
IV - 2.3	- termoizolacija vanjskih AB zidova suterena XPS debljine 5,0 cm	m2	26,26		
	UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI				
V	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
V - 1.1	- Parna brana				
	Izrada sloja parne brane radjene od višeslojne polietilenske folije, polietilen niske gustoće, ojačane mrežicom Obračun po m2				
	- kosi neprohodni krov, kota +3,17m do 4,73m	m2	1,72		
	-parna brana atike	m2	31,21		

V - 2.2	- Termoizolacija				
	Doprema materijala te izrada sloja termo izolacije na komplet krovnoj plohi radjenog sa pločama ekstrudiranog polistirena XPS sa preklpom. Debljina sloja d=10+5=15.0 cm. Jediničnom cijenom ukalkulisati i razastiranje sloja PE folije prije polaganja termoizolacije. Obračun po m2				
	- kosi neprohodni krov, kota +3,17m do 4,73m	m2	1,72		
	- Razdjelni sloj - geotextil				
V - 2.3.	Doprema i razastiranje sloja netkanog geotextila (toplinski vezanog) spec, težine 500 grama. <u>Geotextil položiti u dva sloja.</u> Obračun po m2				
	- kosi neprohodni krov, kota +3,17m do 4,73m	m2	1,72		
	- Hidroizolacija				
V - 2.4.	Doprema materijala te izrada sloja systemske hidroizolacijeravnog krova - u slojevima kako slijedi: - postavljanje sloja završnog krovnog pokrivača radenog sa sintetičkom PVC krovnom membranom debljine min 1,5 m - 2mm. Uključivo zavarivanje spojeva, ugradnju sistemskog lima kaširanog sa istom folijom na spoju horizontalne i vertikalne folije (vertikala se komplet lijepi), dodatno fixiranje sa odgovarajućim vijcima, što treba ukalkulisati u jediničnu cijenu za ovu stavku, sa zavarivanjem komplet spojeva folije, ugradnju odgovarajućih kutnih ojačanja, sve u istom sistemu. Ugradnja folije po prospektu proizvođača, sa otparivačima i svim elementima za kompletiranje radova. Obračun po m2, komplet				

	gotovog finalno obradjenog krova.				
	- kosi neprohodni krov, kota +3,17m do 4,73m	m2	1,72		
	- hidroizolacija atike	m2	3,01		
	UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
VII	S U H A G R A D N J A				
VII-1.	- GK obloga vodokotlića i instalacionih vertikala				

	Nabavka materijala i izrada obloge ugradnih vodokotlića kao i instalacionih vertikalna radjeno sa gips kartonskim vlagootpornim GKB pločama u projektovanoj visini, a na odgovarajućoj metalnoj podkonstrukciji. Podkonstrukcija i obloga: - Profil CD (UD) 5,0 cm + kam. vuna deb. 5,0 cm, sidrena protiv klizanja - GKB vlagootporna ploča debljine 2x1,25 cm Obračun po m2, razvijene površine obloge Spoj zidova sa podom i stropom po detaljima proizvođača. Fuge zapuniti masom za obradu spojeva, sa utisnutom mrežicom ili trakom. Svi spojevi pregletovani i pripremljeni za bojenje. Obračun po m2				
VII - 1.2	- opšav instalacionih vertikalna i veš okna	m2	33,00		
VII-2.	- GK obloga stopova				
	Nabavka materijala, doprema na objekat te postavljanje obloga stopova, ako se za to ukaže potreba, isključivo po zvaničnom nalogu Nadzora, sa gips kartonskim vlagootpornim GKB pločama u dva sloja, na odgovarajuću pocinčanu podkonstrukciju. Izrada u svemu prema datom projektnom rješenju, odnosno po odgovarajućim shemama. Postavljanje jednostruko - dvoslojno, tj 2 GK ploče+5 cm podkonstrukcija, ili su ploče mjestimično lijepljene za podlogu - vidi crtež. Jedinačnom cijenom obuhvaćena je i obrada svih spojeva GK ploča sa	m2	3,60		

	odgovarajućom trakom i fugen fiter masom. Obračun po m2, komplet završenih obloga				
	UKUPNO SUHA GRADNJA :				
XI	KERAMIČARSKI RA DOVI				
	- Pod kupatila, toaleta,				
XI - 1.1.	Priprema I polaganje prvoklasnih podnih <u>protukliznih</u> gres keramičkih pločica bojenih u masi, debljine 1 cm, I klase, u keramičkom fleksibilnom ljepilu, a u <u>prostoru kupatila, kuhinje,</u> <u>hodnika, vjetrobrana</u> Nakon polaganja sve fuge završno fugovati odgovarajućom masom a pločice očistiti. Pločice moraju ispunjavati slijedeće karakteristike otpornost na hemikalije, apsorpciju vode manju ili jednaku 0,1 % i otpornost na savijanje 45 N/mm2. Gdje nije već određena vrsta keramike, način polaganja, boju pločica određuje projektant na osnovu predocenih uzoraka. Obračun po m2 gotovog obloženog poda				
	- suteran:	m2	4,50		
	- Zidna obloga				

XI - 4.1.	Izrada obloge omalterisanih zidova u prostoru kupatila i toaleta, radjeno sa prvoklasnim glaziranim porcelanskim pločicama bojenim u masi, satinirane površine, u odgovarajućem ljepilu za keramiku. Pločice postaviti prema šemi oblaganja. Pločice moraju ispunjavati slijedeće karakteristike otpornost na kemikalije, apsorpciju vode manju ili jednaku 0,1 % i otpornost na savijanje 45 N/mm². Nakon polaganja sve fuge završno fugovati odgovarajućom masom a plocice ocistiti. Gdje već nije određena vrsta keramike način polaganja boju, obradu i velicinu plocica određuje projektant na osnovu predocenih uzoraka. Visina postavljanja do stropa - kupatila. Visina postavljanja 140 cm - kuhinje. Takođe jediničnom cijenom za ovu stavku obuhvatiti i nanošenje dva sloja žbuke (cementnog ljepila) za armiranje, sa utiskivanjem pletiva od staklenih vlakana nakon prvog sloja, a na svim površinama od gips kartonskih ploča na koje će se lijepiti gres/keramičke pločice. Ovu fazu rada završiti 24 sata prije postavljanja zidnih pločica, te impregnirati komplet površinu što se takođe neće posebno obračunavati i plaćati. Obracun po m² gotovog oblozenog zida, zajedno sa završnim fugovanjem i čišćenjem.				
XI- 4.1.1	- kupatila, toaleti...				
	- suteran:	m ²	10,50		

	UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:				
XII	KAMENOPOLAGAČKI RADOVI				
	- Stepenišna čela unutarnjeg stepeništa				
XII-1.	Doprema I izrada obloge stepenišnih čela unutarnjeg stepenista radjeno sa kamenim pločama, postavljenim u fleksibilno ljepilo, otpornom na smrzavanje. Kamene ploče - "JABLANIČKI GRANIT" debljine 4,0 cm, polirane, protuklizne, vrste i izgleda po izboru Projektanta. Izrada u svemu prema projektu kao i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Obracun po m1, kompletno gotove obloge stepenišnog čela, zajedno sa završnom obradom.				
	- čela 110x16=20kom +10%	m1	3,75		
	UKUPNO KAMENOPOLAGAČKI RADOVI :				
XVI	VANJSKO UREDJENJE				
	Tampon				
XVI-b.1.4	Izrada nevezanog nosivog sloja iz zrnatog kamenog materijala 0/63 - tampona, sa nabijanjem do potrebnog modula stišljivosti, ovisno o namjeni prostora (igralište, parking i sl.). Debljina 20 do 30 cm. Obračun po m3	m3	45,00		
XVI-d	<i>Ograda i potporni zidovi</i>				

XVI - d1	Mašinski i ručni iskop materijala - za temeljne trake rubne ograde. Dio materijala zadržati i iskoristiti za zatrpavanje nakon izvedbe potpornih zidova. Utovar na kamione i odvoz iskopanog materijala na gradsku deponiju, obračunat je posebno. Obračun po m3.	m3	293,50		
	- Utovar i odvoz materijala				
XVI - d3	Mašinski utovar i odvoz i deponovanje iskopanog materijala na gradsku deponiju. Transportna dužina (TD) do 5,0 Km. Obračun po m3	m3	641,50		
	- Betoni temelja i zida ograde dječijeg igrališta				
XVI - d5	Betoniranje AB temeljne trake, kao i zidova rubom dječijeg igrališta rađeno betonom C30/37, XC1 u za to pripremljenoj oplati Za izradu AB sokl zida ograde koristiti glatku oplatu, tj radove izvesti po tehnologiji za finalno izvedene betone, i u uglovima ugraditi trougaonu lajsnu 2/2cm. Obračun po m3, kompletno gotovih betoniranih pozicija sa potrebnom odgovarajućom oplatom, te njegom betona poslije ugradnje.				
	- temeljne trake oko parking prostora	m3	5,50		
	-potporni zid parkinga	m3	2,12		
	-potporni zid između objekta i parkinga	m3	2,48		
	-potporni zid (zapadni)	m3	10,07		
	-zidovi žardinjere (istočna strana): 3,55m2 x 1,3m(h)	m3	3,50		
	-zidovi između žardinjere i pješačke rampe: 2,65m2 x 1,7m(h)	m3	3,50		
	-zidovi pješačke rampe sjeverno: 1,56m2 x 1,3m(h)	m3	3,50		

	-zidovi pješačke rampe uz ulicu: 1,89m2 x 1,6m(h)	m3	4,00		
	- Armaturno željezo za sve konstruktivne AB Pozicije				
XVI - d7	Sjecenje, savijanje, doprema na objekat prenos, postavljanje I vezivanje armature za sve armirano betonske elemente objekta a, prema statickom racunu i armaturnim nacrtima.Vrsta armature; BSt 500-S (B)-Šipke, BSt 500 M-Mreže Jedinicnom cijenom predvidjena je i ugradnja PVC distancera radi obezbjedjenja zastitnog sloja. Date količine armature su aproksimativne, detaljne količine uzeti iz armaturnih nacrti, tj specifikacije armature.Obracun po kilogramu ugradjene armature zajedno sa potrebnim distancerima i zicom za vezivanje.				
	Rebrasta armatura B500B,šipke Ø8-12 mm	tona	9,50		
	Armaturne mreže - Q 257	tona	2,45		
	- Ivičnjaci saobraćajni				
XVI-e1.	Doprema i ugradnja betonskih saobraćajnih ivičnjaka na spoju parkinga i kontaktnih površina sa drugim popločanjem. Ivičnjak u natur betona dim: 18x24 cm (zarubljen) , postaviti u sloj betona debljine min 20 cm, uključivo i završno fugovanje ivičnjaka cement malterom. Obračun po m1				
		m1	22,00		

	UKUPNO VANJSKO UREĐENJE				
	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI :				
	VIK				
	<u>VIII. ODVODNJA</u>				
2.	Montaža krovnog slivnika				
	Krovni slivnik za ravne krovove DN110 sa protokom 10,70 l/s, vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), hvatačem lišća, tvornički navarenom bitumenskom priрубnicom Ø500 mm za spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom.Procjedni prsten Ø150 mm za odvodnju vode na spoju krovnog slivnika vezanog za parnu branu i nastavnog elementa. Nastavni element 300 mm za krovni slivnik , DN125 sa PVC priрубnicom za lijepljenje (varenje) sa PVC-folijama.				
	Obračun se vrši po ugrađenom komadu				
1.	Krovni slivnik	kom .	2,00		
2.	Drenažni prsten	kom .	2,00		
3.	Nastavni element za stezno spajanje	kom .	2,00		
	VIK				

	REKAPITULACIJA VIŠKOVI KOLIČINA UGOVORENIH RADOVA				
I	ZEMLJANI RADOVI				
II	BETONSKI I AB RADOVI				
III	ZIDARSKI RADOVI				
IV	IZOLATERSKI RADOVI				
V	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
VII	SUHA GRADNJA				
XI	KERAMIČARSKI RADOVI				
XII	KAMENOPOLAGAČKI RADOVI				
XVI	VANJSKO UREDJENJE				
	VIK				
	SVE UKUPNO:				
	UKUPNA REKAPITULACIJA				
I	NEPREDVIĐENI RADOVI			K M	
II	VIŠKOVI KOLIČINA UGOVORENIH RADOVA			K M	
	UKUPNO BEZ PDV-A :			K M	
	PDV 17% :			K M	

	SVE UKUPNO SA PDV-OM :			K M	
	Za Izvođača:		Za Naručioca:		
	_____		_____		

Slovima: _____

Potpis i pečat ponuđača: _____

NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sa PDV-om i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. Način plaćanja bit će utvrđen u skladu sa uslovima prihvaćene ponude, a u slučaju zahtjeva za “avansnim plaćanjem”, potrebno je obezbjediti “bankarsku garanciju” u iznosu traženog avansa, sa rokom važenja koji je identičan roku “bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora.”
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke ne smatra se računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati ni pod kojim uslovima.

Predmet nabavke: _____

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača _____

NAPOMENA:

Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi.

U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim/tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci povjerljivi i tajni, neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.